



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก)

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก)
๒. วงเงินงบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงินจำนวน ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวมลิดา โพธิกมล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประธานกรรมการ
 ๒. นางนัตยา จำปานิล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ คันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕
 กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ลงดินให้หลังข้างละ ๐.๕๐ ม.

ปริมาณงาน

สถานที่ก่อสร้าง (ถนนสายคุ้มโนนบก) บ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ -

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องปรับแต่งทางเดิม	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๔๑	๓,๑๓๗.๒๐	๓,๑๓๗.๒๐	-
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๑๖,๗๖๖.๕๔	๙๙.๐๐	๔,๕๕๕.๐๐	๒๑,๓๒๑.๕๔	
๓	งานฉีกรวดจ.๒๕๐๐ กก./ ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๖๐,๑๖๘.๐๐	๖๐,๑๖๘.๐๐	ตามมาตรฐาน
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕/๒๕๑๔)	๔๖,๓๖๘.๐๐	กก.	๒.๓๐	๑๐๖,๖๔๖.๔๐	-	-	๑๐๖,๖๔๖.๔๐	กรมโยธาธิการ
	- ทรายหยาบ	๘๒.๘๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๙	๓๐,๑๓๗.๒๗	-	-	๓๐,๑๓๗.๒๗	
	- หินเบอร์ ๑-๒	๑๕๐.๔๒	ลบ.ม.	๕๕๑.๔๐	๘๒,๙๔๑.๕๙	-	-	๘๒,๙๔๑.๕๙	
	- น้ำผสมคอนกรีต	๒๔,๘๔๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๓	๗๔๕.๒๐	-	-	๗๔๕.๒๐	
๔	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ๑๕ มม. Contraction Joint	๒๑๔.๒๕	กก.	๑๘.๒๒	๓,๙๐๓.๖๔	๓.๓๐	๗๐๗.๐๓	๔,๖๑๐.๖๖	
	- เหล็ก RB ๑๙ มม. Expansion Joint	๔๐.๙๖	กก.	๑๘.๒๒	๗๔๖.๒๙	๓.๓๐	๑๓๕.๑๗	๘๘๑.๔๖	
	- เหล็ก DB ๑๖ มม. Longitudinal Joint	๓๖๓.๔๐	กก.	๑๘.๐๘	๖,๒๐๖.๘๗	๒.๙๐	๑,๐๕๓.๘๖	๗,๒๖๐.๗๓	
	- เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. ๑๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๑๙,๗๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๒๔,๓๘๐.๐๐	
๕	ค่าประกอบแบบเหล็ก	๑๐๔.๗๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๓,๙๒๕.๑๐	๑๓,๙๒๕.๑๐	
๖	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	๙๒.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	สีปราคา๑๐ตร.ม./ลิตร
๗	งานดินถมลูกรังให้ต่าง	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	สีปราคาท้องถิ่น
	รวม							๓๖๑,๐๒๖.๖๕	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

ประเภท งานอาคาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

สถานที่ก่อสร้าง (ถนนสายคุ้มโนนนา) บ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้งไก่อ อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	คำวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๑,๐๒๖.๖๕	๑.๓๐๕๖	๔๗๑,๓๕๖.๔๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๕%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗๑,๓๕๖.๔๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๗๑,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่งาน ๙๒๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๑๑.๙๖ บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวลิลา โพธิ์กลม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิตยา จำปานิล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติศักดิ์ คັນธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕

ปริมาณงาน	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หมา ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ลงดินไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง	(ถนนสายคุ้มโนนบก) บ้านสังกะสี หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้งไก่อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่ -	ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นาย กิตติศักดิ์ คັນธิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร
ขนาดหรือพื้นที่งาน
เฉลี่ยราคาประมาณ
๙๒๐ ตร.ม.
๕๑๑.๙๖ บาท / ตร.ม.

สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวมลิดา โพธิกมล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนิตยา จำปานิล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติศักดิ์ คັນธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา