



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย)

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย)
๒. วงเงินงบประมาณ ๔๘๒,๖๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงินจำนวน ๔๗๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๔
 - ๕.๒ แบบ ประ.๕
 - ๕.๓ แบบ ประ.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายภูดิท ขาวขันธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ประธานกรรมการ
 ๒. นางชุติกานต์ ทะราช ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก กรรมการ
 ๓. นายกิตติศักดิ์ คันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวพวงเพชร บริหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อ

แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย)

ปริมาณงาน

กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ลงดินให้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งไถ อำเภอลี้ จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย

นาย กิตติศักดิ์ คັນธิ์

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงทางเดิม	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๔๑	๓,๑๓๗.๒๐	๓,๑๓๗.๒๐	๓,๑๓๗.๒๐	-
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ ๐.๐๕ ม.	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๕	๑๖,๗๖๖.๕๔	๙๙.๐๐	๔,๕๕๔.๐๐	๒๑,๓๒๐.๕๔	๒๑,๓๒๐.๕๔	
๓	งานผิวจราจรค.๒ strength ๒๔๐ กก./ ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๖๐,๑๖๘.๐๐	๖๐,๑๖๘.๐๐	๖๐,๑๖๘.๐๐	ตามมาตรฐาน
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.๑๕/๒๕๑๔)	๔๖,๓๖๘.๐๐	กก.	๒.๓๐	๑๐๖,๖๖๖.๔๐	-	-	๑๐๖,๖๖๖.๔๐	๑๐๖,๖๖๖.๔๐	กรณีโยธาธิการฯ
	- ทรายหยาบ	๘๒.๘๐	ลบ.ม.	๓๖๔.๔๕	๓๐,๑๗๙.๘๗	-	-	๓๐,๑๗๙.๘๗	๓๐,๑๗๙.๘๗	
	- หินเบอร์ ๑-๒	๑๕๐.๔๒	ลบ.ม.	๕๕๑.๔๐	๘๒,๘๔๑.๕๙	-	-	๘๒,๘๔๑.๕๙	๘๒,๘๔๑.๕๙	
	- น้ำผสมคอนกรีต	๒๔,๘๔๐.๐๐	ลิตร	๐.๐๓	๗๔๕.๒๐	-	-	๗๔๕.๒๐	๗๔๕.๒๐	
๔	งานเหล็กเสริม									
	- เหล็ก RB Ø ๑๕ มม. Contraction Joint	๒๓๔.๗๓	กก.	๑๘.๒๒	๔,๒๗๖.๗๖	๓.๓๐	๗๗๔.๖๑	๕,๐๕๑.๓๖	๕,๐๕๑.๓๖	
	- เหล็ก RB Ø ๑๙ มม. Expansion Joint	๒๐.๔๘	กก.	๑๘.๒๒	๓๗๓.๑๓	๓.๓๐	๖๗.๕๘	๔๔๐.๗๑	๔๔๐.๗๑	
	- เหล็ก DB Ø ๑๖ มม. Longitudinal Joint	๓๖๓.๔๐	กก.	๑๘.๒๒	๖,๖๒๑.๑๕	๒.๙๐	๑,๐๕๓.๘๖	๗,๖๗๕.๐๑	๗,๖๗๕.๐๑	
	- เหล็ก WIRE MASH ๔ มม. Ø๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๑.๕๐	๑๙,๗๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๒๔,๓๘๐.๐๐	๒๔,๓๘๐.๐๐	
๕	ค่าประกอบแบบเหล็ก	๑๐๔.๗๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๓,๙๒๕.๑๐	๑๓,๙๒๕.๑๐	๑๓,๙๒๕.๑๐	
๖	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	๙๒.๐๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	สีปราคา๑๐๐ตร.ม./ลิตร
๗	งานดินถมลูกรังให้ทาง	๔๖.๐๐	ลบ.ม.	๖๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	๒,๙๙๐.๐๐	สีปราคาท้องถิ่น
	รวม							๓๖๑,๔๔๐.๘๘	๓๖๑,๔๔๐.๘๘	

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งโก
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของ	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ่มน้อย)
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งโก
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	บ้านนาขามหมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งโก อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย
ประมาณราคามาตรแบบ	ปร.๕
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๑,๔๔๐.๘๘	๑.๓๐๕๖	๔๗๑,๘๔๗.๒๒	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๕%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	๗%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗๑,๘๔๗.๒๒	
ตัวอักษร	คิดเป็นเงินปรับลดเหลือ			๔๗๑,๐๐๐.๐๐	

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่งาน

เฉลี่ยราคาประมาณ

๙๖๐.๐๐ ตร.ม.

บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูติ ขาวขันอิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายกิตติศักดิ์ คັນธิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางชุดิگانต์ พะราช)
ผู้ดูแลเด็ก

แบบสรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-คุ้มน้อย)

ปริมาณงาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ลงดินให้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้งไม่ อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย

แบบเลขที่ -

ประมาณการโดย นาย กิตติศักดิ์ คັນธิ์		ฝ่าย / งาน กองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด(บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	-
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร สีเส้นเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่งาน ๙๒๐-๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๕๑๑-๙๖ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายภูดิท ขาวขันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติศักดิ์ คັນธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางชุดิگانต์ ทะราช)

ผู้ดูแลเด็ก